



Földszint alaprajz 1:50



Földszint alaprajz 1:500




Jelmagyarázat:

- Hidegvíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Szennyvíz vezeték
- Szennyvíz kiszellőző vezeték
- Alaplemez alatti csatorna vezeték

Megjegyzések: (víz)
A hidegvíz és melegvíz hálózat, valamint a cirkuláció vezetékek anyaga Viega Pexfit cső. A földmőben, alaplemez alatt vagy feltöltőben vezetett csatornavezetékek anyaga Geberit PE cső elektrokarmantýs kőtéssel.
A falakon vagy földmőken való csőátvezetékeket a haszoncsőnél két mérettel nagyobb védőcsőben kell megvalósítani. A vezetékeket típus csőtarókkal és csőbillincsekkel kell ellátni! Szerelésüket és függőszítésüket a vonatkozó technológiai utasítások szerint kell végezni!
A fűtetlen tereken áthaladó vezetékeket 19 mm vastag ARMAFLEX műanyag csőhéjjal kell szigetelni. Akusztikai szempontból igényesebb tereken való áthaladás esetén az esővíz hálózat hangszigetelt kell legyen.
A víz és csatorna rendszer berendezési tárgyait építészeti és belsőépítészeti tervek alapján kell elhelyezni. Az egyes berendezések vízoldali bekötése 16x2,0 méretű csővel történik! A helyi magaspontokra elhelyezett automata légtelenítőket, illetve a helyi mélypontokra szerelt ürítési lehetőségeket a helyszíni adottságoknak megfelelően kell kialakítani.
A belső hőmérséklet érzékelőt a kijelölt helyiségben direkt napsugárzástól védett helyen, a külső hőmérséklet érzékelőt északi homlokzaton, eresz alatt, illetve árnyékolva kell elhelyezni! A fűtési rendszert beüzemelés előtt át kell mosni és lágyvízzel feltölteni! A rendszer berendezésének telepítésekor szigorúan be kell tartani a gyártói előírásokat!
A közműcsatlakozásokat a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizni kell! A tervektől eltérni csak tervezői beleegyezéssel lehet! A szakági tervek együtt kezelendők! A kiviteli munkák megkezdése előtt az egyes szakmák képviselői egyeztetsek egymással!

Viega Pexfit Pro	
DN12	16x2,0
DN15	20x2,3
DN20	25x2,8
DN25	32x3,2
DN32	40x3,5
DN40	50x4,0

Revízió2		
HAAN Studio		
Tárgy:	Polgármesteri hivatal 5946 Békéssámson Hősök tere 10-12. Hrsz.: 1149/2	
Építtető:	Békéssámson Önkormányzat 5946 Békéssámson Hősök tere 10-12.	
Megbízó:	Projektfelügyelet Kft.	
Tervező:	András Balázs, okl. épületgépész mérnök G 01-16215 Hargita Kristóf, okl. épületgépész mérnök Rábel Viktor, épületgépész mérnök	
Földszint alaprajz Vízellátás, csatornázás		
Méretarány:	Tervfajta:	Rajzsám:
1:50	K	GVCS-01
Dátum:	Aláírás:	
2017.11.28.		